

Смета строительства дома
www.zap-dom.ru

Приложение №2 к договору №

№ п/п	Наименование видов работ и строительных материалов	Ед. изм.	Материалы		Работа		Итого за материалы	Итого за работы	Итоговая стоимость
			Цена руб.	Кол-во	Цена руб.	Кол-во			
	Аренда бытовки	мес	7500	4			30000		30000
	Доставка строительной бытовки	маш	18000	1			18000		18000
	Итого за обустройство строительной площадки						48000		48000
	Комплектация "Коробка"								
1	Строительство фундамента		тип фундамента	плита с кирпичом	толщина плиты	300 мм	высота цоколя	200 мм	400 мм
	Вынос проекта дома (вынос осей) на участок (комплекс работ)	комп				10000	1		10000
	Разработка грунта (без вывоза грунта с участка): "доводка" котлована вручную	комп				20000	1		20000
	Прокладка канализационных труб d110, устройство закладных в фундаменте для водопровода и электричества (с земляными работами до границы дома)	м/п	250	10	850	10	2500	8500	11000
	Укладка геотекстиля (Дорнит)	м ²	70	175	70	175	12250	12250	24500
	Устройство песчаного основания с вибротрамбовкой (песок карьерный намывной или ПГС с доставкой) 400 мм	м ³	1200	88	950	88	105600	83600	189200
	Устройство подбетонки (бетон В7,5 М100 с доставкой, 100мм)	м ³	5000	14	3000	14	70000	42000	112000
	Устройство наплавляемой гидроизоляции на подбетонку (Изопласт П+газ)	м ²	200	150	300	150	30000	45000	75000
	Пиломатериалы для опалубки (брус, доска, осина) - расходные материалы	м ³	13000	1			13000		13000
	Арматура АIII (на весь этап устройства фундамента) (в тоннах)	т	50000	3,0			150000		150000
	Фиксаторы арматуры	шт	10	250			2500		2500
	Пленка техническая (для укрытия арматуры и др.)	м ²	50	100			5000		5000
	Вынос осей фундамента, монтаж и демонтаж опалубки, монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм, 2 яруса), бетонирование фундаментной плиты (бетон класса В22,5 с доставкой), вибрация бетона	м ³	5500	40	6000	40	220000	240000	460000
	Кирпич полнотелый для рдстверка (с раствором)	шт	30	1344	30	1344	40320	40320	80640
	Итого строительство фундамента:						651170	501670	1 152 840р.
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								
	Работа экскаватора-погрузчика (для котлована)	смена	16000	1			16000		16000
	Доставка пиломатериалов для опалубки, геотекстиля, гидроизоляции и др.	маш	15000	1			15000		15000
	Доставка арматуры (для всех этапов)	маш	15000	1			15000		15000
	Работа бетононасоса	маш	25000	1			25000		25000
	Крепеж, расходные материалы, амортизация оборудования, разгрузочные работы (вручную), накладные расходы	6%					39070		39070
	Итого строительство фундамента с доставкой:		за м2	10 103р.			761240	501670	1 262 910р.
3	Строительство 1го этажа		материал стен	газобетон	толщина наружных стен	400 мм	толщина внутр. несущих стен	300 мм	Производитель
	Отсечная гидроизоляция между фундаментом и основанием стен (Изопласт)	мп	150	56	150	56	8400	8400	16800
	Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен	мп	140	56	175	56	7840	9800	17640
	Кладка внешних стен из газобетона D500 (кладка, штробление, армирование блоков)	м ³	6000	57	3500	57	342000	199500	541500
	Кладка внутренних несущих стен из газобетона D500 (кладка, штробление, армирование блоков)	м ³	6000	9	3500	9	54000	31500	85500
	Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг)	меш	280	86			24024	0	24024
	Арматура АIII d8 или кладочная сетка (для несущих стен)	т	50000	0,5			25000		25000
	Устройство монолитных перемычек с армированием в оконных и дверных проемах наружных и внутренних несущих стен (арматура, бетон, опалубка)	м/п	800	20	1200	20	16000	24000	40000
	Устройство монолитного армопояса 1го этажа (арматура, бетон, опалубка)	м/п	800	56	1200	56	44800	67200	112000
	Итого строительство 1го этажа:						522064	340400	862 464р.
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								
	Разгрузка газобетона, U-блоков, клея для блоков	маш	15000	3			45000		45000
	Крепеж, расходные материалы, амортизация оборудования, разгрузочные работы (вручную), накладные расходы	6%					31324		31324
	Итого строительство 1го этажа с доставкой:		за м2 стен	5 588 р			598388	340400	938 788р.
4	Строительство перекрытия 1 этажа		дерево	толщина перекрытия	160 мм				
	Строительство перекрытия по деревянным балкам (антисептирование пиломатериалов, гидроизоляция оконцевых балок)	м2			1200	120		144000	144000
	Балка 50х200 и др. пиломатериалы, крепеж	м2	1200	120			144000		144000
	Паро-, гидроизоляция (с двух сторон утеплителя)	м2	100	120			12000		12000
	Утеплитель 200мм	м2	1200	120			144000		144000
	Итого строительство перекрытия 1 этажа:						300000	144000	444 000р.
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								
	Доставка пиломатериалов и утеплителя	маш	15000	1			15000		15000
	Крепеж, расходные материалы, амортизация оборудования, разгрузочные работы (вручную), накладные расходы	6%					15000		15000
	Итого строительство перекрытия 1 этажа с доставкой:		за м2	3 950 р			330000	144000	474 000р.
8	Монтаж стропильной системы								
	Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатом (Изопласт)	мп	150	51	150	51	7650	7650	15300
	Монтаж стропильной системы	м ²			1300	180		234000	234000
	Стропила 50*200, мауэрлат, балки и другие элементы	м ³	15000	7,0			105000		105000
	Перфорированные пластины и уголки, шпильки	комплект	250	180			45000		45000
	Антисептирование, огнебиозащита	комплект	2500	7,0	1300	7	17500	9100	26600
	Итого монтаж стропильной системы:						175150	250750	425 900р.
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								
	Доставка пиломатериалов для стропильной системы, антисептика	маш	10000	1			10000		10000
	Крепеж, расходные материалы, амортизация оборудования, разгрузочные работы (вручную), накладные расходы	6%					10509		10509
	Итого монтаж стропильной системы с доставкой:						195659	250750	446 409р.
9	Монтаж кровли								
	Монтаж гидрозащитной пленки (мембрана гидроизоляционная)	м ²	60	198	100	180	11880	18000	29880
	Монтаж наружной обрешетки 25*100	м3	15000	0,9	150	180	13500	27000	40500
	Монтаж контробрешетки 50*50	м3	15000	0,9	150	180	13500	27000	40500
	Монтаж металлочерепицы, карнизных, торцевых, коньковых, пристенных планок, планок примыкания, ендов (доборные элементы)	м ²	550	198	900	180	108900	162000	270900
	Итого монтаж кровли:						147780	234000	381 780р.
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								
	Доставка утеплителя, пароизоляции, гидро-ветрозащиты, кровельного материала и др.	маш	15000	1			15000		15000
	Крепеж, расходные материалы, амортизация оборудования, разгрузочные работы, накладные расходы	6%					8867		8867

	<i>Итого монтаж кровли с доставкой:</i>		за м2 кровли	4 734 Р			171647	234000	405 647р.
10	Наружная отделка								
	Отделка фасада штукатуркой с сеткой	м ²	400	138	600	138	55200	82800	138000
	Отделка наружных стен штукатуркой с сеткой - откосы	мп	100	35	600	35	3450	20700	24150
	Декоративная штукатурка с грунтовой (силикатно-силиконовая или силиконовая)	м ²	500	138	950	138	69000	131100	200100
	Декоративная штукатурка откосы	мп	100	35	950	35	3450	32775	36225
	<i>Итого:</i>						131100	267375	398 475р.
	<i>Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж</i>								
	Доставка штукатурки, краски	маш	15000	1			15000		15000
	Монтаж и демонтаж строительных лесов, аренда, доставка	шт	80000	1			80000		80000
	Крепеж, расходные материалы, амортизация оборудования, разгрузочные работы, накладные расходы	6%					7866		7866
	<i>Итого с доставкой:</i>		за м2 стен	3 633 Р			233966	267375	501 341р.
	Итого дом в комплектации "Коробка":						2 290 900 Р	1 738 195 Р	4 029 095 Р
11	Дополнительные работы и материалы								
	Устройство дренажной системы по периметру фундамента	м/п			1300	58		75400	75400
	Труба Уропог дренажная двустенная d110	м	120	58			6960	0	6960
	Дренажный колодец Уропог d315, H=1m	шт	2500	4	2500	4	10000	10000	20000
	Щебень	м ³	2000	10	0	0	20000	0	20000
	Укладка геотекстиля (Дорнит 350 г/м)	м ²	50	58	0	0	2900	0	2900
	Устройство дымоходов и вентканалов (кирпичная кладка)	мп	30	1000	35	1000	30000	35000	65000
	Раствор кладочный	шт	9	1000			9000		9000
	Утепление стен (50 мм) с креплением (минвата плотность 110-140)	м ²	300	258	200	258	77400	51600	129000
	<i>Итого по дополнительным работам:</i>						156260	172000	328 260р.
	<i>Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж</i>								
	Доставка дренажа	маш	15000	1			15000		15000
	Доставка утеплителя стен	маш	15000	1			15000		15000
	Доставка кирпича	маш	15000	1			15000		15000
	Крепеж, расходные материалы, амортизация оборудования, разгрузочные работы, накладные расходы	6%					9376		9376
	<i>Итого по дополнительным работам с доставкой:</i>						210636	172000	382 636р.

Подрядчик _____

Заказчик _____

